

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

изпълнение на обществена поръчка с предмет:

“Ремонт на общински сгради и обекти в град Каспичан, община Каспичан,,

1. Общи положения

ОБЕКТ : “Ремонт общински сгради и обекти в град Каспичан, община Каспичан,, включва следните подобекти:

1. Подобект 1: „Сграда със смесено предназначение за здравни и социални услуги“ град Каспичан, УПИ IV кв. 23.
2. Подобект 2: Обект „Общинска сграда на ул.“Мадарски конник“ № 40“;
3. Подобект 3: НЧ "Освобождение 1904" гр. Каспичан, кв. Калугерица;
4. Подобект 4: "Общинска администрация", гр. Каспичан.
5. Подобект 5: "Център за настаняване от семеен тип "Слънце" - гр. Каспичан"

ОБЩАТА ПРОГНОЗНАТА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА Е 75 945 ЛВ. БЕЗ ДДС (СЕДЕМДЕСЕТ И ПЕТ ХИЛЯДИ ДЕВЕТСТОТИН ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТ ЛВ.) ИЛИ 91 134 ЛВ. (ДЕВЕТДЕСЕТ И ЕДНА ХИЛЯДИ СТО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ЛВ.) С ДДС, РАЗПРЕДЕЛЕНА ПО ПОДОБЕКТИ, КАКТО СЛЕДВА:

- **ПОДОБЕКТ 1: „СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“ ГРАД КАСПИЧАН – 30 966. 67 ЛВ. БЕЗ ДДС ИЛИ 37 160 ЛВ. С ДДС**
- **ПОДОБЕКТ 2: ОБЕКТ „ОБЩИНСКА СГРАДА НА УЛ.“МАДАРСКИ КОННИК“ № 40“ – 19 843.33 ЛВ. БЕЗ ДДС ИЛИ 23 812 ЛВ. С ДДС**
- **ПОДОБЕКТ 3: НЧ "ОСВОБОЖДЕНИЕ 1904" ГР. КАСПИЧАН, КВ. КАЛУГЕРИЦА – 4 166.67 ЛВ. БЕЗ ДДС ИЛИ 5 000 ЛВ. С ДДС**
- **ПОДОБЕКТ 4: "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ", ГР. КАСПИЧАН – 12 500 ЛВ. БЕЗ ДДС ИЛИ 15 000 ЛВ. С ДДС**
- **ПОДОБЕКТ 5: "ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП "СЛЪНЦЕ" - ГР. КАСПИЧАН" – 8 468.33 ЛВ. БЕЗ ДДС ИЛИ 10 162 ЛВ. С ДДС**

2. Описание на условията за изпълнение на строителството и прогнозията за обем СМР за всеки подобект

2.1. Предвидени строително монтажни работи при изпълнение на строителството:

Подобект 1 „Сграда със смесено предназначение за здравни и социални услуги“ град Каспичан.

Сградата е монолитна, на която през 2017 г. се извърши цялостно саниране и подмяна на осветителните тела. Ел инсталацията се нуждае от частичен ремонт и подмяна на ел.табла по схема. Необходимо е изкърпване и шпакловане на местата, където са били демонтираните осветителните тела и около тръбите на отоплителната инсталация. Предвижда се цялостно боядисване на тавани и частично по стените, както и направа на настилка от теракот в коридор с размери 3,5м.х4,8м. и подмяна на вътрешна водосточна тръба и ремонт на воронка.

Електрозахранването на сградата е съществуващо. Разпределението на ел.енергията става от Г.Р.Т. /ТЕМЗ/, за което е приложена в проекта ел.схема за изработване. В него ще става измерването на консумираната ел.енергия на сградата. Общата работна ел.мощност на поликлиниката е Рраб ~85 kW / 380V. До Г.Р.Т. ще се монтира ел.табло - Р.Т.-З /кота ±0.00, в което ще става контролно измерване на ел.енергията, консумирана във всеки отделен лекарски кабинет.

Подобект 2 „Общинска сграда на ул.“Мадарски конник“ № 40“.

Външното ел. захранване и меренето на ел.енергия на обекта е съществуващо, не се променя. Наличната инсталирана мощност е достатъчна, не се налага увеличаване.

Вътрешни ел. инсталации

Предвижда се новата ел.инсталация да се изгради в PVC канали на стената до тавана с капак за лесно обслужване в коридора - от типа 120х60мм с две секции, за слаботокови инсталации и за ниско напрежение.

- Ел.разпределителни табла и захранващи линии:

От ГРТ съществуващо, което ще се подмени, ще се захранят подтаблата за офисите с кабели, описани в схемите на ел.таблата. Ел.таблата ще са негорими, заключваеми шкафове с IP-33 и ще се изпълнят съгласно схемите, дадени в приложенията.

От ГРТ ще се захрани и Т2 - етажно ел.табло за втория етаж, от което ще се захранят подтаблата на втория етаж и ел.таблото на третия етаж. Сеченията на кабелите да се гледат от чертежите на таблата.

Предвижда се и частична подмяна на дограма на първи етаж и втори етаж, доставка и монтаж на външен подпрозоречен перваз, цялостен ремонт на тоалетна с подмяна на врата.

В част от помещенията на първи етаж се предвижда изкърпване на компрометирана мазилка, зазидване на врата и прозорци, шпакловка и боядисване по стени и тавани.

Подобект 3 НЧ "Освобождение 1904" гр. Каспичан, кв. Калугерица.

Предвижда се подмяна на дограма на първи етаж, доставка и монтаж на външен подпрозоречен перваз, демонтаж на дървена облицовка, шпакловка и боядисване и ремонт и циклене на паркет.

Подобект 4 "Общинска администрация", гр. Каспичан.

Предвижда се частична подмяна на хидроизолацията на покрива, ремонт на съществуваща воронка. Измазване, шпакловка и боядисване по стени, доставка и монтаж на кабелни канали и прибиране кабели, доставка и монтаж на метална кутия за ел. табло, доставка и монтаж на алуминиева врата за вход, доставка и монтаж на вътрешна врата на кабинет и доставка и монтаж на мрежи против насекоми.

Подобект 5 "Център за настаняване от семеен тип "Слънце" - гр. Каспичан".

Предвижда се частичен ремонт и подмяна на покрива на сградата, подмяна на водосточни тръби, улуци и обшивка и улама.

Прогнозните количества на необходимите СМР за ремонт на съответните подобекти са както следва:

1. Подобект 1: „Сграда със смесено предназначение за здравни и социални услуги“ град Каспичан, УПИ IV кв. 23.

<i>№ по ред</i>	<i>Описание на строително-монтажните работи</i>	<i>Мярка</i>	<i>Количество</i>
	Част АС		
1	Алкидна (блажна) боя по варови и гипсови мазилки двукратно	м2	100,00
2	Шпакловка по кърпежи	м2	100,00
3	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди боядисване	м2	2000,00
4	Полагане на латексова боя по стени	м2	1000,00
5	Полагане на латексова боя по тавани	м2	1000,00
6	Изокърпване на компроментирана мазилка	м2	20,00
7	Настилка от теракот в коридор	м2	18,00
8	Доставка и монтаж преходна лйсна	м	2,00
	Част ЕЛ		
9	Доставка и монтаж на ел.табло - Р.Табло-1 /кота ±0.00/ - за вграден монтаж	бр	1,00
10	Доставка и монтаж на ел.табло - Р.Табло-2 /кота +3.80/ - за вграден монтаж	бр	1,00
11	Доставка и монтаж на ел.табло - Р.Табло-3 /кота ±0.00/ - /контролно мерене/ - за стоящ монтаж	бр	1,00
12	Доставка и монтаж на ел.ключ - обикновен - скрит	бр	20,00
13	Доставка и монтаж на ел.ключ - сериен - скрит	бр	20,00

14	Доставка и монтаж на ел.контакт "Шуко" 16А със заземителна клема - за общо ползване	бр	20,00
15	Доставка и монтаж на конзоли - скрити	бр	60,00
16	Доставка на кабел СВТ-2х1 мм ²	м	130,00
17	Доставка на кабел СВТ-3х1 мм	м	200,00
18	Доставка на кабел СВТ-3х1.5 мм ²	м	200,00
19	Доставка на кабел СВТ-3х2.5 мм	м	200,00
20	Доставка на кабел СВТ-3х4 мм ²	м	200,00
21	Доставка на кабел СВТ-5х6 мм ²	м	60,00
22	Доставка на кабел СВТ-3хб мм ²	м	200,00
23	Доставка на кабел СВТ-5х10 мм ²	м	60,00
24	Доставка на кабел САВТ-5х95 мм ²	м	10,00
25	Доставка на Р ВС тръба - гладка - 1 цол	м	30,00
26	Доставка и монтаж на сепарирани PVC инсталационни кабелни канали 110/40мм	м	110,00
27	Доставка и монтаж на сепарирани PVC инсталационни кабелни канали 60/40мм	м	190,00
28	Доставка на крепежни елементи	комплект	10,00
29	Доставка на проводник - ПВВМ-3х1.5 мм ² /мостов/	м	140,00
30	Направа на улеи в стара мазилка	м	140,00
31	Направа на отвори в стара тухлена стена	бр.	10,00
32	Направа на отвори в стар бетон	бр.	60,00
33	Полагане на PVC тръба в улей	м	30,00
34	Полагане на кабел в канали	м	1000,00
35	Доставка на проводник - ПВУ-2х0.7 мм ²	м	190,00
36	Доставка и монтаж на ел.табла - Т.Кабинет от 1 до 10 за ко-та ±0.00 и Т.Кабинет-1;4;5;6;9;10 и 12 за кота +3.80 - по ел. Схема	бр.	17,00
37	Доставка и монтаж на ел.табла - Т.Кабинет-7 и 8 за кота +3.80 - по ел.схема	бр.	2,00
38	Доставка и монтаж на Т.Кабинет-3 на кота +3.80 - по ел.схема	бр.	1,00
39	Доставка и монтаж на Т.Кабинет-2 и 11 за кота +3.80 - по ел.схема	бр.	2,00
40	Доставка и монтаж на ГРТ/ТЕМЗ/ - по ел.схема, тип Шкаф	бр.	1,00
41	Ремонт воронка с подмяна на вътрешна водосточна тръба,вкл. всички свързани разходи	бр.	1,00

2. Подобект 2: „Общинска сграда на ул.“Мадарски конник“ № 40“;

<i>№ по ред</i>	<i>Описание на строително-монтажните работи</i>	<i>Мярка</i>	<i>Количество</i>
	част Архитектура		
1	Демонтаж на съществуваща дограма	м ²	47,00
2	Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване ≤1.40 W/m ² K, пет камерна, 30% отваряемост, двустранно, с мрежа против насекоми	м ²	43,00
3	Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа, боядисване)	м	135,00
4	Доставка и монтаж на външен метален праховобоядисан подпрозоречен перваз ширина до 30 см	м	25,00
5	Изкърпване на компроментирана мазилка	м ²	20,00
6	Шпакловка по кърпежи	м	20,00
7	Преградни стени от гипсокартон на метална конструкция	м ²	20,00

9	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди боядисване	м2	245,00
10	Алкидна (блажна) боя по варови и гипсови мазилки двукратно	м2	100,00
11	Полагане на латексова боя по стени	м2	245,00
12	Полагане на латексова боя по тавани	м2	60,00
13	Доставка и монтаж на А1 врата 70/200 см. на тоалетна	бр	1,00
14	Демонтаж каса на врата	бр.	1,00
15	Зазидване на врата с тухлена зидария	м2	3,00
16	Сваляне на стара вътрешна мазилка, със събиране на отпадъците	м2	20,00
17	Демонтаж и монтаж решетки на прозорец	бр.	6,00
18	Доставка и монтаж вентилатор	бр.	1,00
	част ВиК		
19	Демонтаж мивка	бр	1,00
20	Демонтаж на клекало	бр	1,00
21	Направа улей водопровод	м	12,00
22	Пробиване отвор в стени	бр	1,00
23	Монтаж водопровод пп до ф 25	м	6,00
24	Направа водопровод от поц. Тр. 2"	м	1,00
25	Направа водопровод пп ф 32	м	6,00
26	Пробиване отвор в бетонова плача с деб. 30 см	бр	1,00
27	Демонтаж водопровод	м	10,00
28	Направа връзка със същ. Вертикален щранг	бр	1,00
29	Монтаж Ск	бр	2,00
30	Изпитване водопроводна инсталация	бр	10,00
31	Демонтаж пвц тръби ф 110	м	1,00
32	Монтаж пвц тръби ф 110	м	1,00
33	Подмяна ПВЦ фитинги ф 50 и парчета тръби ф 50	бр	4,00
34	подмяна ПВЦ фитинги ф 110	бр	1,00
35	Демонтаж есове на клекало	бр	1,00
36	Монтаж пвц есове за тоалетни клекала / вкл. Укрепване/	бр	1,00
37	Измазване улей	м	3,00
38	Замонолитване отвори	бр	1,00
39	Подмяна промивен механизъм за тоалетно казанче	бр	1,00
40	Монтаж моноблок	бр	1,00
41	Монтаж подов сифон	бр	1,00
42	Очукване и кърпеж около подов сифон	бр	1,00
43	Демонтаж фаянсова облицовка	м2	8,00
44	Доставка и полагане на фаянсова облицовка	м2	5,00
45	Монтаж ъглопротектори	м	20,00
46	Направа на настилка от теракот в сан. Възел	м2	1,20
47	Тоалетна мивка с малък формат	бр	1,00
48	Доставка и монтаж проточен бойлер комбиниран	бр	1,00
	Част ЕЛ		
49	Доставка и монтаж на ГРТ по схема	бр.	1,00
50	Доставка и монтаж етажно табло Т1-1 по схема	бр.	1,00
51	Доставка и монтаж на ключове и контакти за обикновена скрита инсталация	бр.	40,00
52	Доставка и изтегляне кабел СВТ 5*50 мм2	м	50,00
53	Доставка и изтегляне кабел СВТ 5x10мм2	м	50,00
54	Доставка и изтегляне кабел СВТ 5x6мм2	м	50,00
55	Доставка и изтегляне кабел СВТ 3x6мм2	м	50,00
56	Доставка и изтегляне кабел СВТ 3x4мм2	м	50,00
57	Доставка и изтегляне кабел СВТ 3x2,5мм2	м	50,00

58	Полагане PVC тръби ф32мм	м	10,00
59	Полагане PVC тръби ф20мм	м	10,00
60	Полагане PVC тръби ф16мм	м	10,00
61	Доставка и полагане на PVC канал 120*60 с разделител	м	10,00
62	Демонтаж ел табла	бр.	1,00
63	Демонтаж кабели	м	50,00
64	Свързване на кабел до 50 мм ² към съоръжение	бр.	1,00
65	Свързване на кабел до 10 мм ² към съоръжение	бр.	1,00
66	Свързване на кабел до 4 мм ² към съоръжение	бр.	1,00
67	Лампен излаз с проводник СВТ в PVC тръба до 6м	бр.	16,00
68	Контактен излаз с проводник СВТ в PVC тръби до 6м	бр.	30,00
69	Доставка и монтаж LED осв.тяло 45WJP-44, 120*30	бр.	3,00
70	Доставка и монтаж LED осв.тяло 42W.IP-44, 60*60	бр.	12,00
71	Доставка и монтаж лед луна 7W IP-44	бр.	1,00
72	Доставка и монтаж аварийно осв.тяло LED 8W, 12/220V	бр.	8,00
73	Демонтаж ОТ	бр.	16,00
74	Демонтаж контактен излаз	бр.	16,00

3. Подобект 3: НЧ "Освобождение 1904" гр. Каспичан, кв. Калугерица.

<i>№ по ред</i>	<i>Описание на строително-монтажните работи</i>	<i>Мярка</i>	<i>Количество</i>
	част Архитектура		
1	Демонтаж на съществуваща дограма	м ²	14,00
2	Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване ≤1.40 W/m ² K, пет камерна, 30% отваряемост, двустранно, с мрежа против насекоми	м ²	14,00
3	Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, тгъл с мрежа, боядисване)	м	36,00
4	Доставка и монтаж на външен метален праховобоядисан подпрозоречен перваз ширина до 30 см	м	8,50
5	Изкърпване на компроментирана мазилка	м ²	10,00
6	Шпакловка	м	25,00
	Демонтаж на съществуваща дървена облицовка	м ²	21,00
7	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди боядисване	м ²	1,00
8	Алкидна (благна) боя дървени повърхности двукратно	м ²	60,00
9	Полагане на латексова боя по стени	м ²	50,00
10	Полагане на латексова боя по тавани	м ²	40,00
11	Циклене и лакиране двукратно на паркет	м ²	40,00
12	Ремонт паркет	м ²	1,00
13	Фугиране паркет	м ²	40,00
14	Доставка и монтаж на подови первази от дърво	м	25,00
15	Доставка и монтаж на ключове и контакти за обикновена скрита инсталация	бр.	7,00
16	Доставка и монтаж LED осв.тяло 45W IP-44, 60*60	бр.	8,00
17	Демонтаж осв.тяло	бр.	8,00

4. Подобект 4: "Общинска администрация", гр. Каспичан.

<i>№ по ред</i>	<i>Описание на строително-монтажните работи</i>	<i>Мярка</i>	<i>Количество</i>
-----------------	---	--------------	-------------------

<i>Част АС</i>			
1	Алкидна (блажна) боя по варови и гипсови мазилки двукратно	м2	100,00
2	Шпакловка по кърпежи	м2	30,00
3	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди боядисване	м2	2000,00
4	Полагане на латексова боя по стени	м2	1000,00
5	Полагане на латексова боя по тавани	м2	1000,00
6	Изкърпване на компрометирана мазилка	м2	20,00
7	Доставка и монтаж MDF врата 1,00/2,00 м.	бр.	1,00
8	Доставка и монтаж на Al входна врата 2,40/3,20 м.	бр.	1,00
9	Доставка и монтаж на мрежа против насекоми	м2	10,00
10	Ремонт воронка с подмяна на вътрешна водосточна тръба,вкл. всички свързани разходи	бр.	1,00
11	Демонтаж на воалит	м2	30,00
12	Полагане на един пласт воалит без посипка вкл.и грундиране	м2	30,00
13	Полагане на втори пласт воалит с посипка	м2	30,00
<i>Част ЕЛ</i>			
14	Изработка на кутия за ел.табло 1,60/2,30/0,60 м.	бр	1,00
15	Доставка и монтаж на ел.ключ	бр	30,00
16	Монтаж на сепарирани PVC инсталационни кабелни канали 110/40мм	м	200,00

5. Подобект 5: "Център за настаняване от семеен тип "Слънце" - гр. Каспичан"

<i>№ по ред</i>	<i>Описание на строително-монтажните работи</i>	<i>Мярка</i>	<i>Количество</i>
1	Подмяна на стара компроментирана дървена покривна конструкция (елементи) и всички свързани с това дейности.	м3	0,50
2	Подмяна на компрометирани участъци - обшивка по горен ръб ребра с дъски с деб. 2,0 см, и всички свързани с това дейности	м2	20,00
4	Направа на скара от летви 30/40 и всички свързани с това дейности.	м2	20,00
5	Изработка, доставка и монтаж на улама от поцинкована ламарина 625мм	м	30,00
6	Доставка и монтаж на ламарина за обшивка около комини	м	10,00
7	Покриване с керемиди върху дъсчена обшивка	м2	100,00
8	Покриване с капаци била и ръбове	м	40,00
9	Премахване на старо покривно покритие	м2	100,00
10	Доставка и монтаж на улуци Ф 100	м	220,00
11	Доставка и монтаж на готови водосточни тръби Ф 100	м	160,00
12	Доставка и монтаж на водосточни казанчета	бр.	20,00
13	Препокриване с керемиди на компроментиран участък на покривното покритие и всички свързани с това дейности.	м2	100,00

Количествата на видовете СМР, посочени в таблиците се явяват прогнозни, а не константни за периода на изпълнение на договора. В рамките на изпълнението му, те могат да бъдат както намалени, така и увеличени, във връзка с възникналата реална необходимост от извършване на отделните видове СМР по подобекти и до достигане на максималната стойност на съответния подобект, определена в договора за обществена поръчка.

3. Организация на строителството :

3.1. Изпълнение на СМР

Количествата на видовете СМР, посочени в таблиците се явяват прогнозни, а не константни за периода на изпълнение на договора. В рамките на изпълнението на договора, те могат да бъдат както намалени, така и увеличени, във връзка с възникналата реална необходимост от извършване на отделните видове СМР на отделните подобекти и до достигане на максималната стойност на съответния подобект, определена в договора за обществена поръчка.

3.2. Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. План за безопасност и здраве.

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.) при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.

3.3. Изисквания за опазване на околната среда:

Изпълнителят трябва да предвиди всички мерки за предотвратяване на замърсяването със строителни отпадъци на улиците, пътищата и тротоарите, намиращи се до строителната площадка и използвани за движение на автомобили, техника и пешеходци, свързани с изграждането на обекта. По време на изпълнение на обекта, строителят следва да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него. Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда се възстановяват от него. Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци, следва да предприемат мерки за предотвратяване или намаляване на количеството им, а при възникване на замърсяване тези лица са длъжни да предприемат незабавно действия за ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и околната среда.

Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки се извършват от изпълнителя на строителството или от друго лице въз основа на писмен договор. Кметът на общината определя маршрута за транспортиране на отпадъците и инсталацията/ съоръжението за третирането им.

3.4. Противопожарна защита

Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба 13-1971 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на подобектите сгради и пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар. Не се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки.

Изпълнителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на местните власти, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в следствие на разположени резервоари за гориво или подобни опасни средства или устройства. За да предотврати появата на пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да упражнява предпазните мерки за безопасност и трябва да се придържа към всички инструкции, издадени от местните власти.

3.5. Защита на собствеността

Изпълнителят отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна, общинска или държавна, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди в следствие на работата му.

Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, трябва да бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя.

3.6. Почистване на работните площадки

Изпълнителят носи пълна отговорност за опазване на местата за работа или в тяхна близост, като например замърсявания или щети от всякакъв вид, от момента на започване на строителството до момента на предаване на обекта към Възложителя. Преди Възложителят или друг компетентен орган да поиска проверка на извършените работи, Изпълнителят трябва да почисти и да отстрани всички ненужни материали от работната площадка, да приведе в добро състояние оборудването, което трябва да се приеме.

Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на Площадките всички отломки и отпадъци ежедневно.

3.7. Работа и съхранение на материали

Всички материали и оборудване, необходими за изграждане на обекта се съхраняват от производителя, доставчика и изпълнителя преди, по време и след превоза по начин, който да се предотврати изкривяването, усукването, огъването, пречупване, корозията и вреда, кражба или повреда от всякакво естество на материалите или оборудването.

Всички материали, които са повредени по начин, че да не бъдат годни за предвижданата употреба, трябва да бъдат незабавно премахнати от обекта, като изпълнителя не получава обезщетение за повредения материал или изваждането му от обекта.

Изпълнителят трябва да положи всички усилия, за да сведе до минимум продължителността на складиране на Площадката на материали и оборудване, като планира доставките така, че да съвпадат с нуждите на строителството. Приспособленията за складиране трябва да са готови преди пристигането на материала. Изпълнителят трябва да обърне специално внимание на адекватното им опазване в склада на Площадката. Изпълнителят не трябва да съхранява на Площадката ненужни материали или оборудване.

Изпълнителят трябва да организира така поддредането на материалите, че да не могат да застрашават безопасността на хората.

4. Контрол по качеството и изпълнение на отделните видове работи.

4.1. Контрол на качеството на материалите за строителния процес

По време на изпълнението на обекта Изпълнителят е длъжен да влага само материали и изделия с доказано качество, придружени от сертификат за качество или декларация за съответствие, съгласно наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

Основните строителни материали, които ще се влагат в строежа, трябва да отговарят на изискванията, заложен в инвестиционния проект и количествените сметки.

4.2. Контрол на качеството на изпълнението на отделните видове работи

По време на строителството ще се упражнява контрол на качеството на влаганите строителни материали и изделия, чрез изискване на сертификати за качество и произход и декларации за съответствие.

5. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Проверката на обекта от представителя на Възложителя във връзка с текущо или окончателно приемане на завършени видове работи трябва да стане в присъствието на Изпълнителя.

При измерване на количествата по видове работи ще се спазва следното:

Количествата на завършените видове работи се определят от Изпълнителя чрез измерване в присъствие на представителя на Възложителя. Когато представителят на Възложителя поиска някои видове работи на обекта да бъдат измерени, той трябва да извести Изпълнителя, като му даде подходящ срок, за да може той да присъства или да изпрати квалифициран специалист, който да го представлява. Изпълнителят или неговият специалист трябва да помагат на представителя на Възложителя при извършването на такива измервания и трябва да предоставят всички подробности, изисквани от него. Ако Изпълнителят не присъства или пропусне да изпрати специалист, измерването, направено от представителя на Възложителя, ще бъде задължително за Изпълнителя.

6. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Предложените гаранционни срокове за извършените видове СМР на обекта, предмет на обществената поръчка започват да текат от датата на завършване на обекта – деня, следващ окончателното приемане на обекта.