

**Техническа спецификация за  
Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в  
община Каспичан по улици - "Малчика", "Гео Милев", "Васил  
"Симеон II"**

**ЗА ПОДОБЕКТ: Реконструкция на водопроводна мрежа в град Плиска - ул**

<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>мярка</b>
	<b>РАЗВАЛЯНЕ НА НАСТИЛКА</b>	
1	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м
2	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2
3	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3
4	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР ( x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ )	м3
5	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ ( x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ )	м3
	<b>ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ</b>	
6	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3
7	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА-МАШИННО 80%	м3
8	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР ( x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ )	м3
9	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ ( x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ )	м3
10	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3
11	НЕ ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=0до2М	м2
	<b>НАСИПНИ РАБОТИ</b>	
12	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3
13	Доставка на пясък /фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби	м3
14	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3
15	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3
	<b>ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА</b>	
16	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3
17	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2
18	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2
19	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона

20	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона
21	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м
	<b>ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ</b>	
22	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м
23	Полагане на сигнална лента	м
24	Полагане на детекторна лента	м
25	Предпазна ограда и пасарелки	м
26	Временна организация на движението	бр.
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ ф160 DN10	м
28	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм <<09-50-086>>	бр.
29	Доставка свободен фланец ф80	бр.
30	Доставка фланшов адаптор ф90-10	бр.
31	Доставка тройник ф90-10	бр.
32	Доставка коляно 90 град. ф90-10	бр.
33	ПЕ-ВП ф90-10 - 1.50 м	бр.
34	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.
35	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.
36	ОБ - тройник ф90	бр.
37	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.
38	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.
39	ОБ - СКф80	бр.
40	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.
41	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м
42	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.
43	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.
44	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.
45	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.
46	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф90ММ	100 м.

**Обект:**  
**з гр. Плиска,**  
**ПЛ Левски" и**

**л. Гео Милев**

<b>Количество</b>
756,33
348,73
104,62
104,62
104,62
118,29
473,17
591,47
591,47
591,47
592,84
183,82
42,67
226,49
364,98
104,62
348,73
348,73
43,29

34,63
756,33
348,73
348,73
348,73
348,73
1,00
348,73
17,00
4,00
4,00
3,00
3,00
2,00
2,00
3,00
3,00
1,00
2,00
1,00
16,00
45,00
64,00
16,00
32,00
16,00
3,49