

**Техническа спецификация за  
Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в  
община Каспичан по улици - "Малчика", "Гео Милев", "Васил  
"Симеон II"**

**ЗА ПОДОБЕКТ: Реконструкция на водопроводна мрежа в град Плиска - ул. Малчи**

<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>мярка</b>
	<b>РАЗВАЛЯНЕ НА НАСТИЛКА</b>	
1	МЕХАНИЗИРАНО РАЗРУШАВАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА	м3
2	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР ( x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ )	м3
3	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ ( x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ )	м3
	<b>ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ</b>	
4	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3
5	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА-МАШИННО 80%	м3
6	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР ( x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ )	м3
7	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ ( x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ )	м3
8	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3
9	НЕ ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=0до2М	м2
	<b>НАСИПНИ РАБОТИ</b>	
10	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3
11	Доставка на пясък /фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби	м3
12	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3
13	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3
	<b>ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА</b>	
14	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ( x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3
15	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР ( x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ )	м3
	<b>ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ</b>	
16	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м
17	Полагане на сигнална лента	м
18	Полагане на детекторна лента	м
19	Предпазна ограда и пасарелки	м

20	Временна организация на движението	бр.
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф160 DN10	м
22	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм <<09-50-086>>	бр.
23	Доставка свободен фланец ф80	бр.
24	Доставка фланшов адаптор ф90-10	бр.
25	Доставка тройник ф90-10	бр.
26	Доставка коляно 90 град. ф90-10	бр.
27	ПЕ-ВП ф90-10 - 1.50 м	бр.
28	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.
29	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.
30	ОБ - тройник ф90	бр.
31	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.
32	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.
33	ОБ - СКф80	бр.
34	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.
35	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м
36	Монтаж на фасонни части РЕ ф25мм	бр.
37	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.
38	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.
39	Доставка водовземна скоба ф90/3/4"	бр.
40	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф125ММ	100 м.

**Обект:**  
**з гр. Плиска,**  
**ПЛ Левски" и**

**ика - долен участък**

<b>Количество</b>
97,62
97,62
97,62
137,01
548,05
685,07
685,07
685,07
685,07
553,18
195,28
47,74
243,02
442,04
97,62
97,62
325,40
325,40
325,40
325,40

1,00
325,40
17,00
4,00
4,00
3,00
3,00
2,00
2,00
3,00
3,00
1,00
2,00
1,00
17,00
45,00
68,00
17,00
34,00
17,00
3,25