

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ОБЩИНА КАСПИЧАН

КМЕТ

телефон : +359 +05351 / 74 74  
факс : +359 +05351 / 74 70  
E-mail: obshtina@kaspichan.org



REPUBLIC OF BULGARIA  
MUNICIPALITY OF KASPICHAN

Mayor's

Phone: +359 +05351 / 74 74  
Fax: +359 +05351 / 74 70  
E-mail: obshtina@kaspichan.org

ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ОБЩИНА КАСПИЧАН  
Изх. № МКК 2875-001  
30.10.2017  
Л. код

**ОТНОСНО: ОТГОВОР НА ПИСМЕНО ЗАПИТВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН“**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 27.10.2017г. постъпи искане за предоставяне на писмени разяснения на основание чл. 33, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). В отговор на запитванията, съгласно чл. 33, ал. 2, Ви даваме следните разяснения:

**ВЪПРОС 1:** В приложената към документацията за участие Количествена сметка KS2 за обект 1 гр. Каспичан, общ. Каспичан за Подобект 1.1: Подмяна на водопроводна мрежа по ул. „Симеон Велики“, гр. Каспичан е записано Ул. „Македония“/Гл. Кл. II – I = 426m; 11 бр. С.В.О. – L=40m.

Моля Възложителят да даде допълнителни пояснения дали е имало предвид, че това е количествена сметка за ул. „Симеон Велики“, ако да то моля да укаже трябва ли участниците да заместят текста ул. „Македония“ с ул. „Симеон Велики“ ?

**Отговор:** Да се замести ул. "Македония" с ул. "Симеон Велики".

**ВЪПРОС 2:** В Подобект 1.2. са записани позиции:

Позиция № 1. Доставка и полагане тръба HD PE ф 125 мм – 38 м.л.;

Позиция № 11 Доставка на PE тройник ф 125 ч.з. – 2 бр.;

Позиция № 18 Доставка на предфланшова връзка /берт/ PE ф 125, PN 10 – 4 бр.;

Позиция № 25 Доставка на фланец DN 125 – 4 бр.;

Същевременно в приложения проект не са предвидени тръби HD PE. Ф 125 мм и в Количествената сметка № 1 от обяснителната записка на проекта няма позиции за Доставка и полагане тръба HD PE. Ф 125 мм., Доставка на PE тройник ф 125 ч.з., Доставка на предфланшова връзка /берт/ PE ф 125, PN 10, Доставка на фланец DN 125.

Моля, Възложителят да даде допълнителни пояснения в коя част на проекта са предвидени тези позиции и да ни предостави съответния проект ?

**Отговор:** Поради налагаща се аварийна подмяна на съществуващия водопровод в зоната на преминаването през ЖП линията и техническа необходимост е предложено, същия да бъде подменен с тръба ф125 ПЕВП. Приложения участък с дължина 38м и диаметър ф125 в количествената сметка е връзката от преминаването през ЖП линията до Гл.Кл. III до ПХ70/80 // Участък с дължина 28м от Гл.Кл. II и участък с дължина 10м от Гл.Кл. III / .

МИЛЕНА НЕДЕВА  
КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

